

Insinööritoimisto MPi
Martti Pihlajamaa Oy

Purkutyöselitys koskien Lestijärven kunnan koulukeskuksen vanhan koulun purkua.

Vanha koulu puretaan kokonaisuudessaan.

Rakennus puretaan kokonaisuudessaan maanalaisine perustuksineen ja taloteknisine asennuksineen lajittelevana purkuna sisältäen kaikki jätekulut. Purku-urakkaan kuuluu myös ns. yhdyskäytävän purku. (liittää vanhan ja uuden osan toisiinsa). Vanhan tilavuus on n. 3300m³.

Purkutyömaa aidataan asianmukaisesti esim. muoviverkkoaidalla tai vastaavalla. Purkutyömaa rajataan siten, että siitä ei ole vaaraa tai haittaa lähiympäristölle ja siellä liikkujille eikä siitä aiheudu haittaa keskustan muulle toiminnalle. Valittu urakoitsija laatii ja hyväksyttää purkusuunnitelman tilaajalla ja tarvittaessa viranomaisilla. Purku-urakoitsija esittää jäteseelvityksen ennen purkutyön aloitusta. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityinen huomio ja purku-urakoitsijan tulee nimetä purkutyölle vastaava työnjohtaja, joka hyväksytetään myös Lestijärven kunnan rakennustarkastajalla.

Tilaaja merkitsee haluamansa tarvikkeet enne purkutyön alkua. Urakoitsija purkaa nämä tarvikkeet ehjinä ja siirtää ne tilaajan osoittamaan paikkaan kunnan varastoissa. LVIS-laitteet tehdään virrattomiksi ja tyhjennetään vedestä tai nesteestä ennen varsinaista purkutyön alkua. Rakennukseen on tehty asbesti- ja muut haitta-aine kartoitukset. Näitten haitta-aineitten purku kuuluu purku-urakkaan ja tehdään määräysten mukaisesti.

Purkualue täytetään, tasataan ja muotoillaan hiekalla siten, että siihen ei synny vettä kerääviä painanteita.

Purkukohde esitellään tarjouspyynnössä ja urakkaohjelmassa kerrotulla tavalla.

Vetelissä 2.4.2019

Martti Pihlajamaa
Insinööritoimisto MPi
Martti Pihlajamaa Oy
040 5180130